

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02
Stavba: Zberný dvor Dúbrava

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 11. 3. 2018

Objednávateľ:
Obec Dúbrava, č. 196, 96212 Dúbrava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Stanislava Miková, projekt. pozemných stavieb

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov					0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH základná	20,00%	z		0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z		0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

Stavba: Zberný dvor Dúbrava

Miesto:

Dátum: 11. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Dúbravy, č. 196, 96212 Dúbravy

Projektant: Ing. Stanislava Miková, projekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
SO 01	Prístrešok	0,00	0,00
SO 02	Spevnené plochy	0,00	0,00
SO 03	Oplotenie	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava
Objekt: SO 01 - Prístrešok

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 11. 3. 2018

Objednávateľ:
Obec Dúbravy ,č.196, 96212 Dúbravy

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Určený na základe verejného obstarávania

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Stanislava Miková,projekt.pozemných stavieb

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava

Objekt: SO 01 - Prístrešok

Miesto:

Dátum:

11. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Dúbravy ,č.196, 96212 Dúbravy

Projektant:

Ing.Stanislava Miková,projekt.p

Zhotoviteľ: Určený na základe verejného obstarávania

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Dúbrava

Objekt: SO 01 - Prístrešok

Miesto:

Dátum:

11. 3. 2018

Objednávateľ:

Obec Dúbravy ,č.196, 96212 Dúbravy

Projektant:

Ing.Stanislava Miková,projekt.p

Zhotoviteľ:

Určený na základe verejného obstarávania

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 0,8*1*1*9	m3	7,200	0,000	0,000
					7,200		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,200	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,200	0,000	0,000
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,200	0,000	0,000
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 13*7	m2	91,000	0,000	0,000
					91,000		

2 - Zakladanie

0,000

6	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 0,5*1*1*9 0,5*0,5*0,5*9 Súčet	m3	5,625	0,000	0,000
					4,500		
					1,125		
					5,625		
7	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné 0,5*0,5*4*9	m2	9,000	0,000	0,000
					9,000		
8	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	9,000	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

9	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm 74,6*0.2	m3	14,920	0,000	0,000
					14,920		
10	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 0.2*(12,25+6,24)*2	m2	7,396	0,000	0,000
					7,396		
11	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) (74,6-9*0,5*0,5)*0.2	m3	14,470	0,000	0,000
					14,470		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

12	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,250	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	28,730	0,000	0,000
					28,730		
14	M	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	34,510	0,000	0,000
15	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/20/15 cm, sivá	ks	12,863	0,000	0,000
16	K	919721212	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne a priečne	m	45,000	0,000	0,000
					45,000		
17	K	953943120	Osadenie kotiev, pre montáž stĺpov, do betónu pred zabetónovaním	ks	9,000	0,000	0,000
18	M	5539100012	Kotviace prvky pre ocelové stĺpy	ks	9,000	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
19	K	998151111	Presun hmôt pre obj.zvislá nosná koňštrukcia kovová	t	80,357	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

762 - Koňštrukcie tesárske

0,000

20	K	762332120	Montáž viazaných koňštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	101,400	0,000	0,000
					101,40		101,400
21	M	6051591000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 120x120,140,180mm	m ³	2,061	0,000	0,000
					1,874		
22	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	282,000	0,000	0,000
					282		282,000
23	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm ² mäkké rezivo	m ³	1,489	0,000	0,000
					1,489		
24	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané koňštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné koňštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	3,550	0,000	0,000
					3,550		
25	K	998762202	Presun hmôt pre koňštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

764 - Koňštrukcie klampiarske

0,000

26	K	764352427	Ztaby z pozinkovaného farbeného PZT plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, ozn.K1.1	m	13,450	0,000	0,000
27	K	764352916	Hák polkruhový rš 330 mm ozn.K1.2	ks	15,000	0,000	0,000
28	K	764352917	Čelo polkruhové rš 330 mm ozn.K1.3	ks	2,000	0,000	0,000
29	K	764359910	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm ozn.K2.1	ks	1,000	0,000	0,000
30	K	764430420	Oplechovanie sokla z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm ozn.K 3	m	26,500	0,000	0,000
31	K	764453942	Koleno horné dvojité, so stranou 100 mm, ozn.K 2.2	ks	1,000	0,000	0,000
32	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, ozn.K 2.3	m	2,500	0,000	0,000
33	K	764456952	Koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 100 mm, ozn. K2.5	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

35	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	m2	104,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

104

104,000

36	M	5535039330	Trapézový plech TC 45, hr.0,6 mm, zo žiaropozink. plechu s ochranou vrstvou z polysterového laku, farba šedá	m2	109,200	0,000	0,000
----	---	------------	--	----	---------	-------	-------

37	K	767421111	Montáž opláštenia na ocelovú konštrukciu	m2	73,500	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

73,50

73,500

38	M	5535039330	Trapézový plech TC 45, hr.0,6 mm, zo žiaropozink. plechu s ochranou vrstvou z polysterového laku, farba šedá	m2	77,175	0,000	0,000
----	---	------------	--	----	--------	-------	-------

39	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 964,800	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------

40	M	5530100	Výroba a dodávka ocelovej konštrukcie	kg	2 004,096	0,000	0,000
----	---	---------	---------------------------------------	----	-----------	-------	-------

41	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

42	K	783125130	Nátery ocel.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	62,880	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

43	K	783125730	Nátery ocel.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	62,880	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

32*1,965

62,880

44	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	131,688	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

(0.06+0.08)*2*282

78,960

(0.12+0.14)*2*101,4

52,728

Súčet

131,688

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava
Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 11. 3. 2018

Objednávateľ:
Obec Dúbravy č.196, 96212 Dúbravy

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Určený na základe verejného obstarávania

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Stanislava Miková,projekt.pozemných stavieb

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum:

11. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Dúbravy č.196, 96212 Dúbravy

Projektant:

Ing.Stanislava Miková,projekt.p

Zhotoviteľ: Určený na základe verejného obstarávania

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Dúbrava

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum:

11. 3. 2018

Objednávateľ:

Obec Dúbravy č.196, 96212 Dúbravy

Projektant:

Ing.Stanislava Miková,projekt.p

Zhotoviteľ:

Určený na základe verejného obstarávania

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	162,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

0,25*(477.25+70+24+76.75)

162,000

2	K	180402111	Vysiatie poškodeného trávnikového	m2	100,000	0,000	0,000
3	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,090	0,000	0,000
4	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	648,000	0,000	0,000

(477.25+70+24+76.75)

648,000

5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu pred výsadbou trávnikového	m2	100,000	0,000	0,000
6	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	9,000	0,000	0,000
7	K	184004213	Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 500 mm, hĺbky 500 mm	ks	9,000	0,000	0,000
8	M	0266205771	Ovocná drevina	ks	9,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

9	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	70,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

70

70,000

10	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	71,400	0,000	0,000
----	---	------------	---	----	--------	-------	-------

5 - Komunikácie

0,000

11	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	70,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

70

70,000

12	K	564761111	Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	70,000	0,000	0,000
13	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn.hr. 200 mm	m2	24,000	0,000	0,000
14	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	501,250	0,000	0,000

24 "asfalt.povrch

24,000

477,25 "betón.povrch

477,250

Súčet

501,250

15	K	565151111	Podklad z obalovaného kameniva OK II , po zhutnení hr. 70 mm	m2	24,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	477,250	0,000	0,000
					477,25		477,250
17	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	24,000	0,000	0,000
18	K	577144271	Asfaltový betón ABS II v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	24,000	0,000	0,000
19	K	581140211	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 210 mm	m2	477,250	0,000	0,000
20	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	3,579	0,000	0,000
					477,25*0,0075		3,579
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
21	K	919726222	Dilatačné škáry každých 6x6 m ,hlbka 50 mm, vyplnené pružným tmelom	m	150,000	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
22	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	699,812	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava

Objekt: SO 03 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dúbrava č.196, 96212 Dúbrava

Zhotoviteľ:

Určený na základe verejného obstarávania

Projektant:

Ing.Stanislava Miková,projekt.pozemných stavieb

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11. 3. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Dúbrava

Objekt: SO 03 - Oplotenie

Miesto:

Dátum:

11. 3. 2018

Objednávateľ:

Obec Dúbrava č.196, 96212 Dúbrava

Projektant:

Ing.Stanislava Miková,projekt.p

Zhotoviteľ:

Určený na základe verejného obstarávania

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Dúbrava

Objekt: SO 03 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 11. 3. 2018

Objednávateľ: Obec Dúbrava č.196, 96212 Dúbrava

Projektant: Ing.Stanislava Miková,projekt.p

Zhotoviteľ: Určený na základe verejného obstarávania

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,167	0,000	0,000
			0,3*0,3*0,6*42 "ozn.A		2,268		
			0,5*0,5*0,7*2 "ozn.B		0,350		
			0,25*0,25*0,35 "ozn.C		0,022		
			0,3*0,3*0,45*13 "ozn.D		0,527		
			Súčet		3,167		
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,167	0,000	0,000
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,167	0,000	0,000
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	3,167	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

5	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,642	0,000	0,000
			3,167*1,15 "15% pri betonáži priamo do jamiek		3,642		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

6	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	55,000	0,000	0,000
			42+13		55,000		
7	M	5535850020	Stĺpik ŠTANDARD ,priemer 48mm, výška:2,50 m, pre osadenie do betónových pätiiek vzpera СИАНУАКУ, priemer 48 mm ,	ks	42,000	0,000	0,000
8	M	5535851020	výška:2,50 m, pre osadenie do betónových pätiiek	ks	13,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

9	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	14,091	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **0,000**

10	K	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	97,500	0,000	0,000
11	M	5535855118	Pletivo 4 -hranné, kosoštvorec, priemer drôtu 2,4 mm výška 200cm, balík 25 m	bal	4,095	0,000	0,000
12	M	3131105570	Viazací drôt Zn hr. 1,6 mm dl. 50 m	ks	5,850	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	3131105595	Šponovací drôt 3,4/52 bm	ks	5,625	0,000	0,000
			97,5*3/52		5,625		
14	K	767920260	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	1,000	0,000	0,000
15	M	5535850065	Brána dvojkřídlová 6000x2000, výplň jokol, visiaci zámok	ks	1,000	0,000	0,000
16	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000