

ZADANIE

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC Dúbravy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dúbravy

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,650		
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	199,800		
3	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	290,250		
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	290,250		
5	001	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,393		
6	001	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	11,393		
7	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	580,500		
8	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	580,500		
9	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	129,784		
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,549		
11	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	192,960		
12	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	81,675		
13	583	5833117000	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13043	t	155,183		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

14	011	311101212.1	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	3,000		
15	011	311101213.1	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2	m	13,000		
16	271	386921011	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1,000		
17	592	59223050002	Lapač tukov KLARTEC KL LT 2 komplet	ks	1,000		

4 Vodorovné konštrukcie

ZADANIE

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC Dúbravy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dúbravy

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	41,265		
19	271	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 - pod lapač a VŠ	m3	0,818		
20	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,019		

5 Komunikácie

21	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm - pod lapač a VŠ	m2	5,450		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

8 Rúrové vedenie

22	271	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, D 50x4,6 mm	m	28,500		
23	286	2861302810	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 50x4,6 mm, dl. 100 m	m	28,500		
24	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	m	190,000		
25	286	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	103,835		
26	286	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	59,022		
27	286	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	44,813		
28	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	2,000		
29	286	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	1,093		
30	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % do DN 300	m	1,500		
31	286	2861103600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x2000mm	ks	1,093		
32	271	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	7,000		
33	286	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	7,000		
34	271	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	6,000		
35	286	2862101801	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/110 45°	ks	6,000		

ZADANIE

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC Dúbravy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dúbravy

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	271	877270310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 125 mm	ks	4,000		
37	286	2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	4,000		
38	271	877270320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 125 mm	ks	3,000		
39	286	2862102001	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/110 45°	ks	3,000		
40	271	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	3,000		
41	286	2862102801	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110 45°	ks	3,000		
42	271	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	4,000		
43	286	2862700100	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 110/125	ks	2,000		
44	286	2862700400	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 125/160	ks	2,000		
45	271	877350320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	1,000		
46	286	2862103700	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/150 45°	ks	1,000		
47	271	877350340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	1,000		
48	286	2862700800	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 200/160	ks	1,000		
49	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	28,500		
50	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	28,500		
51	011	893215121.1	Šachty domové , kontrolné z betónu s osadením liatin. poklopu veľ. 600x600 mm, obstavaného priestoru do 0,75 m3	m3	3,000		
52	271	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000		
53	592	5922411030	Vodomerná (armatúrna) šachta železobetónová BG, l x š x v 1500x1200x1800 mm, objem 3,25 m3, HYDRO BG	ks	1,000		
54	271	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000		
55	286	2861421320	Vlnocová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	m	4,000		
56	286	2866112980	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietochné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC Dúbravy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dúbravy

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	286	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	2,000		
58	286	2867107445	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	2,000		
59	552	5524180250	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	ks	2,000		

99 Presun hmôt HSV

60	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	266,119		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

61	713	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	158,500		
62	283	2837710100	Izolácia potrubia- 18/6" MIRELON	m	161,670		
63	713	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	74,000		
64	283	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	75,480		
65	713	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	34,500		
66	283	2837710500	Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	35,190		
67	713	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	45,000		
68	283	2837710800	Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON	m	5,610		
69	283	2837711101	Izolácia potrubia- 42/ 6" MIRELON	m	40,290		
70	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,026		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

71	721	721171107.1	Potrubie PIPELIFE odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	3,000		
72	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	18,500		
73	721	721171109.1	Potrubie PIPELIFE odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	37,000		
74	721	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	15,000		
75	286	2860004690	PVC čistiaci kus 125-hladký kanalizačný systém	ks	3,000		
76	721	721173204.1	Potrubie PIPELIFE odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	9,500		

ZADANIE

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC Dúbravy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dúbravy

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	721	721173205	Potrubie PIPELIFE odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	1,000		
78	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	18,000		
79	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	20,000		
80	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	16,000		
81	721	721213006	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	4,000		
82	286	2866340001	Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerezová oceľ V2A	ks	4,000		
83	721	721229021	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	11,000		
84	551	5516402507	Sprchový žlab HL50W.0/80, DN 50, (0,8 l/s), dĺžka 800 mm, montáž k stene, stavebná výška min 110 mm, PP/nerezová oceľ	ks	11,000		
85	721	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	8,000		
86	551	5511801055	Vetracia hlavica, HL810.0, DN 110, PP	ks	8,000		
87	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	84,000		
88	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,523		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

89	721	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm	m	34,000		
90	721	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	m	10,000		
91	721	722172100	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	363,500		
92	721	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	58,000		
93	721	722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	11,000		
94	721	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	66,000		
95	721	722172104	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/4.6 - PN10, polyfúznym zvaraním	m	18,500		
96	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	92,000		
97	721	722220121	Bateriový komplet	pár	37,000		
98	721	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	8,000		
99	551	5511870130	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	8,000		

ZADANIE

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC Dúbravy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dúbravy

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
100	721	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	11,000		
101	551	5511870140	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	11,000		
102	721	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000		
103	551	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	5,000		
104	721	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000		
105	551	5511870170	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		
106	721	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000		
107	551	5511870180	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		
108	721	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000		
109	551	5511130241	Poistný ventil, 1/2"	ks	1,000		
110	721	722221215	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 2	ks	1,000		
111	551	5511872790	Tlakový redukčný ventil - so šraubéním, bez manometru, 2", 0,5 až 6 bar, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000		
112	721	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000		
113	551	5511872290	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16	ks	1,000		
114	721	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000		
115	551	5511872320	Kontrolovateľný spätný ventil, 2", PN 16	ks	1,000		
116	721	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000		
117	449	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PPHP	ks	2,000		
118	721	722290226.0	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového	m	517,000		
119	721	722290226.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia z uhlíkovej ocele	m	44,000		
120	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	561,000		
121	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,267		

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

122	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	14,000		
123	642	6420142170	Klozet kombinovaný stojací biela	ks	14,000		

ZADANIE

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC Dúbravy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dúbravy

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
124	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	15,000		
125	642	6420135170	Umývadlo keramické	ks	15,000		
126	721	725229113	Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000		
127	642	6420139020	Vaňa akrylátová 1700x750x415 mm, biela	ks	1,000		
128	721	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	11,000		
129	554	5542350550	Sprchový kút komplet 90x90x200	ks	11,000		
130	721	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	14,000		
131	642	6429462300	Doska toaletná biela	ks	14,000		
132	721	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	8,000		
133	552	5523152301	Kuchynský drez nerez do dosky	ks	8,000		
134	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000		
135	642	6420144360	Výlevka , 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	2,000		
136	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	1,000		
137	551	5511911877	Výtokový ventil 1/2"	ks	1,000		
138	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb.	3,000		
139	551	5511874700	Guľový pračkový ventil, 1/2" x 3/4", s filtrom, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000		
140	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	62,000		
141	551	5510124100	Ventil rohový 1/2" s filtrom a hadičkou	ks	62,000		
142	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000		
143	551	5513006171	Drezová batéria nástenná páková	ks	2,000		
144	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	8,000		
145	551	5513006620	Drezová stojanková páková batéria, chrómová - výsuvná LYRA, hadica 1,2m	ks	8,000		
146	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	15,000		
147	551	5513006030	Umývadlová stojanková páková batéria LYRA, 290x215x270 mm, chróm	ks	15,000		
148	721	725839212	Montáž batérie vaňovej stojankovej	súb.	1,000		
149	551	5514652581	Vaňová batéria stojanková s ručnou sprchou	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC Dúbravy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dúbravy

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
150	721	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	11,000		
151	551	5514363100	Sprchová termostatická jednopáková batéria	ks	11,000		
152	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	15,000		
153	551	5516211007	Zápachová uzávierka HL132.1/30, 5/4" pripojenie prevlečná matica, pre umývadlo, so spätnou klapkou a krycou ružicou na odtoku, DN 32 ležatý, PP	ks	15,000		
154	721	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	8,000		
155	286	2863120194	Drezový sifón jednodielny, D 40, plast, sanitárny systém,	ks	8,000		
156	721	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	3,000		
157	551	5516230031	Podomietková zápachová uzávierka HL406, DN 40/50, (0,38 l/s), pochromovaný výtokový ventil 1/2", spätná klapka, krycia doska 180x100 mm, PE/nerezová ocel'	ks	3,000		
158	721	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	1,000		
159	551	5516512304	Odtoková súprava HL555N, (0,67 l/s), zápachová uzávierka 6/4", DN 40/50 ležatý guľový kĺb na odtoku 280° otočný, 10° sklopný, odvod kondenzátu, PP/PE - HD/chromovaná mosadz	ks	1,000		
160	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	8,000		
161	551	55136459	Kontrolné dvierka 200x200	ks	2,000		
162	551	55136461	Kontrolné dvierka 300x300	ks	6,000		
163	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,536		

732 Ústredné kúrenie, strojovne

164	731	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000		
165	426	4268155020	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 1L 20-40N 150 mm, H=4,4m, Q= 2,7 m3/hod	ks	1,000		
166	731	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,005		

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

167	923	230170013	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	m	149,000		
-----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: Zariadenie sociálnych služieb

Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: OBEC Dúbravy

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dúbravy

Dátum: 13. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
168	923	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	43,000		
169	923	230170015	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350	m	1,500		

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

170	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	222,000		
171	283	2830002000-1	Fólia modrá v m	m	28,500		
172	283	2830002000-2	Fólia hnedá v m	m	193,500		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

173	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - búracie a iné pomocné práce pre ZTI	hod	48,000		
174	HZS	HZS000119	Stavebno montážne práce vykonávané žeriavom - polozenie lapača tukov a VŠ	hod	4,000		

Celkom